


"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №8 г. Астана, ш.Қорғалжын, 116

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сюй Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Бисенов Д., гл.архитектора ОКС Антипов А. и менеджера по управлению АЗС Жабаспаева Д., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №8, расположенной по адресу: г. Астана, ш.Қорғалжын, 116, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Устройство фундамента под стеллу :			
1	Разработка грунта экскаватором	м3	20	
2	Устройство оснований из щебня б=200мм	м3	1,5	
3	Устройство бетонного основания В10	м3	0,6	
4	Устройство металлических каркасов из арматуры А III Ø12	т	0,27	
5	Установка анкерных болтов 1.1М24х1000 мм, Ст3сп 2-1 (ГОСТ 24379.0-2012)	шт	12	
6	Установка ст. трубы D57х3,5, L=1950 мм (ГОСТ 8732-78)	шт	1	
7	Бетонирование фундамента В25	м3	8	
8	Гидроизоляция фундамента	м2	24	
9	Обратная засыпка грунтом	м3	10	
10	Прокладка электропровода АВВГнг 3х2,5 мм ² в трубе ПХВ Ø25мм	м	150	

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:


Технический директор филиала

Члены комиссии:


Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Сюй Фэнюе



Бисенов Д.

Антипов А.

Жабаспаева Д