

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор филиала ТОО "Sinooil" в  
 г.Астана —  Смагулов С.А.

**Дефектный акт на АЗС №3 г. Нур-Султан, проспект Н. Тлендиева, №7**

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэнюе и членов комиссии: гл.архитектора ОКС Антипова А. и менеджера по управлению АЗС Жабаспаева Д., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №3, расположенной по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Н. Тлендиева, №7, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Виды ремонтных работ :</b>				
1	Демонтаж газового моноблока	шт	1	
2	Транспортировка газового моноблока на нефтебазу	км	18	
3	Основания железобетонные (3х9 м). Разборка	м3	1,7	толщ. 3-6 см
4	Демонтаж бортового камня БР-100-30-15	м	15	
5	Проливка основания битумом	м2	27	
6	Укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой	м2	27	толщ. 5 см
7	Выемка грунта (8м х 9м)	м3	22	толщ. 30 см
8	Завоз чернозема	м3	22	толщ. 30 см
9	Устройство газона	м2	72	
10	Ремонт дверной коробки	шт	1	
11	Ремонт и окраска стен операторной	м2	40	
12	Ремонт потолка типа «Армстронг» в комнате заправщиков	м2	6	
13	Демонтаж и монтаж кафельного покрытия в санузле для клиентов	м2	4	
14	Изготовление решетки для очистных сооружений	м2	1	
15	Изготовление люка для очистных сооружений	м2	2	
16	Вывоз мусора	м3	25	

Общие примечания/заключения:

**Председатель комиссии:**

Технический директор филиала

**Члены комиссии:**

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Сую Фэнюе

Антипов А.  
Жабаспаева Д.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор филиала ТОО "Sinooil" в  
 г.Астана  Смагулов С.А.



**Дефектный акт на АЗС №12 г. Нур-Султан, шоссе Каркаралы, зд. 4**

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэнюе и членов комиссии: гл.архитектора ОКС Антипова А. и менеджера по управлению АЗС Жабаспаева Д., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №12, расположенной по адресу: г. Нур-Султан, шоссе Каркаралы, зд. 4, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Виды ремонтных работ :</b>				
1	Восстановление покрытия отмостки здания операторной	м2	40	толщ. до 5 см
2	Демонтаж алюминиевой облицовки здания операторной	м2	1	
3	Монтаж алюминиевой облицовки здания операторной	м2	1	
4	Листы алюминиевые окрашенные	м2	1	
5	Ремонт алюминиевой облицовки навеса	м2	2	
6	Листы алюминиевые окрашенные	м2	2	
7	Устройство фундамента под дыхательные клапана (0,6x0,6x0,9h)	м3	1,5	кл. бетон В20
8	Монтаж метал. лотка (швеллер №18)	м	8	
9	Швеллер №18 по ГОСТ 8240-89	т	0,14	
10	Арматурная сталь А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	
11	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	
12	Устройство ж/б замка	м3	2,5	кл. бетон В20
<b>Ремонт асфальтового покрытия :</b>				
13	Снятиеасфальтового покрытия (под фрезу)	м2	80	толщ. 8-10 см
14	Уплотнение щебёночного основания с добавлением нового материала	м2	80	
15	Щебень (фракция 20-40)	м3	5	
16	Проливка основания битумом	м2	80	
17	Укладка асфальтобетонной смеси крупнозернистой	м2	80	толщ. 6 см
18	Укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой	м2	80	толщ. 4 см
19	Демонтаж бортового камня БР-100-30-15	м	15,5	
20	Монтаж бортового камня БР-100-30-15	м	15,5	



21	Бортовой камень БР-100-30-15	м	15,5	
22	Вывоз мусора	м3	9	

Общие примечания/заключения:

**Председатель комиссии:**

Технический директор филиала

Суй Фэнюе

**Члены комиссии:**

Гл.архитектор ОКСа филиала

Антипов А.

Менеджер по управлению АЗС

Жабаспаева Д.