



Техническое задание

на выполнение работ по покраске днища и нижней части стенки резервуара №10 на нефтебазе Алматинского филиала ТОО «Sinooil»

1. Заказчик: Алматинский филиал ТОО «Sinooil»
2. Место проведения работ: Нефтебаза АФ ТОО «Sinooil» по адресу; г. Алматы, Жетысуский район, ул. Талант 38
3. Объем выполнения работ:
4. Выполнение антикоррозионной защиты металлических поверхностей днища и нижней части стенки путем очистки пескоструйным аппаратом и нанесения лакокрасочного покрытия.
5. Разработать и согласовать с заказчиком план производства работ.
 - очистка днища резервуара от старого лакокрасочного покрытия, пескоструйным аппаратом.
 - очистка внутренней стенки резервуара на высоту 1,5 метра от днища.
 - обезжиривание очищенных поверхностей.
 - нанесение грунтовочного слоя (тип грунта согласовать с заказчиком)
 - нанесение финишного лакокрасочного покрытия (тип краски согласовать с заказчиком)
6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
 - наличие у подрядчика разрешительной документации на проведение работ;
 - располагать техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ
 - соответствие требованиям противопожарных, экологических, санитарно – гигиенических и других норм, действующих на территории РК
 - наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала специализированного оборудования, техники для выполнения всего комплекса работ.
 - производство работ в пожар взрывоопасной зоне с действующим технологическим оборудованием;
 - наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ;
 - подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;
 - подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности;
 - Покрытие должно быть равномерным, без потеков, вздутий и пропусков.
7. Требования к документации:
 - по окончании работ предоставление документов в соответствии с нормативной документацией
8. Сроки проведения работ будут согласовываться с Заказчиком.

Начальник ЭРО

Кобчиев Е.Б

Согласовано:

Главный инженер НБ

Бексултанов К.А.