



Техническое задание

на выполнение работ по зачистке резервуаров дефектоскопия на нефтебазе Алматы филиала ТОО «Sinooil»

Заказчик: Алматы филиал ТОО «Sinooil»

1. Место проведения работ: Нефтебаза АФ ТОО «Sinooil» по адресу; г. Алматы, Жетысуский район, ул. пер. Первомайский 38
2. Объем выполнения работ: Зачистка резервуаров и дефектоскопия вертикальных стальных в количестве 3 единиц (бензин топливо)
 - 1) РВС 3000 м³ - 3 единицы
Общий объем составляет: 9 000 м³
 - разработать и согласовать с заказчиком план производства работ по зачистке резервуара
 - разлуживание люк-лазов и смотровых люков
 - выполнить дегазацию внутреннего объема резервуара и откачку мертвого остатка жидкости из резервуара;
 - отстой нефтепродукта и слив чистого товара в резервуар;
 - промывка под давлением водой;
 - удаление сжиженного остатка;
 - выполнить работы по зачистке внутреннего объема резервуара от механических отложений (нефтешлама);
 - извлеченный нефтешлам самостоятельно, транспортировать и произвести утилизацию
 - протирка ветошью
 - залуживание люк-лазов и смотровых люков на паронитовые МБС прокладки
 - выполнить зачистку замазученности на месте проведения работ после завершения работ по зачистке.
3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
 - наличие у подрядчика разрешительной документации на проведение работы по зачистке резервуаров и технических устройств;
 - располагать техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ
 - соответствие требованиям противопожарных, экологических, санитарно – гигиенических и других норм, действующих на территории РК
 - наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала специализированного оборудования, техники для выполнения всего комплекса работ.
 - производство работ в пожаровзрывоопасной зоне с действующим технологическим оборудованием;
 - наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ;
 - подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;
 - подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности;
4. Требования к документации:
 - по окончании работ предоставление документов в соответствии с нормативной документацией, документы о сдаче нефтешлама на шламонакопитель и акт приёмки на выполненную зачистку.
7. Сроки проведения работ будут согласовываться с Заказчиком..

Начальник ЭРО

Кобчиев Е.Б

Согласовано:

Главный инженер

Бексултанов К.А.